

## Przedmiar robót

Obiekt                   Przebudowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1192B DK16 – Grabowo-  
Janówka  
Inwestor               Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

---

Sporządził   Mariusz Markowski

14 lutego 2018 r.

## Przedmiar

Przebudowa nawierzchni odcinków drogi powiatowej Nr 1192B DK16 – Grabowo- Janówka

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym		
	0,965	km	0,965
	0,500	km	0,5
	razem	km	1,465
2	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - 30% powierzchni		
	965*5,2*0,3	m2	1.505,4
	500*5,0*0,3	m2	750
	razem	m2	2.255,4
3	Skropienie nawierzchni asfaltem		
	pod warstwę wyrównawczą (965*5,2+500*5,0) * 0,3	m2	2.255,4
	pod warstwę ścieralną 965*5,2+500*5,0	m2	7.518
	razem	m2	9.773,4
<b>NAWIERZCHNIA</b>			
4	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - średnio 75 kg/m2 na 30% powierzchni jezdni		
	965*5,2*0,075*0,3	t	112,905
	500*5,0*0,075*0,3	t	56,25
	razem	t	169,155
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
	965*5,2	m2	5.018
	500*5,0	m2	2.500
	razem	m2	7.518
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - docelowo 4 cm		
	965*5,2	m2	5.018
	500*5,0	m2	2.500
	razem	m2	7.518
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- POBOCZA</b>			
7	Nawierzchnia z miesznki kruszywowej 30% rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm		
	(1465*1,25)*2	m2	3.662,5
	razem	m2	3.662,5
8	Nawierzchnia z miesznki kruszywowej 30% rozścielana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo 5 cm		
	-(1465*1,25)*2	m2	-3.662,5
	razem	m2	-3.662,5