

Augustów dnia: 19.03.2018 r.

Pismo: Dz. T.3441.4.1/2018

Dotyczy : NR_P.N.4/2018

Powiatowy Zarząd Dróg
16-300 Augustów, ul. Woj. Polskiego 54
tel. 87 643 49 20, fax 87 643 54 54
REGON 790675890, NIP 846-14-28-349

Wszyscy uczestnicy postępowania

Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje się treść pytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2510B - Hoża - odcinek od ul. 3 Maja do ul. Licealnej oraz ulicy powiatowej Nr 2521B – Licealna w Augustowie.”
Ogłoszenie nr 528123-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. W związku z ryczałtowym rozliczeniem oraz zapisami w projekcie umowy tutaj cytuję § 6 punkt 2 do 4:

„§ 6

2. Z uwagi na ryczałtowy rodzaj wynagrodzenia Przedmiar Robot ma charakter pomocniczy. W razie wątpliwości uważa się, że w ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robot koniecznych dla osiągnięcia przedmiotu Umowy zdefiniowanego w § 1. W przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robot większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji Przedmiaru, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w Przedmiarze Robot koniecznych do wykonania na podstawie Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich wykonania w ramach Wynagrodzenia określonego w ust.1.

3. Jeżeli zakres robot wskutek zmian wprowadzonych przez Zamawiającego ulegnie zmniejszeniu, Zamawiający może stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy. Wartość w/w zmian będzie ustalana w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.

4. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe w ofercie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty zapoznał się z terenem budowy i wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz uwzględnił wszystkie warunki miejscowe i okoliczności mające wpływ na ceny, w związku z czym nie będzie domagał się w przyszłości ich zwiększenia.”

Wnosimy o przekazanie projektów wykonawczych wraz z opracowaniem geotechnicznym na przebudowę ul. Hożej i Licealnej oraz projektu wykonawczego na przebudowę kanalizacji deszczowej ul. Hożej w celu możliwości wyceny wszystkich robót które należy wykonać a nie zostały ujęte w przedmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada wymienionych projektów wykonawczych i opracowań.

Wycenę robót należy przygotować na podstawie materiałów załączonych w postępowaniu

przetargowym tj. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiaru robót, SST oraz części rysunkowej.

2. W przypadku gdy Zamawiający nie posiada projektów wykonawczych wnosimy o usunięcie z projektu umowy zapisów § 6 punkt 2, 3 i 4.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

3. Zwracamy się o podanie wysokości zwierciadła wody gruntowej na ul. Hożej. Przedmiar robót nie zakłada odpompowania wody z wykopu więc potencjalny Wykonawca zakłada że Zamawiający jest w posiadaniu takich informacji. Prosimy o potwierdzenie że kanał deszczowy jest do wybudowania powyżej zwierciadła wód gruntowych i nie zachodzi potrzeba kalkulowania odpompowywania wody z wykopów.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej, w związku z czym nie dysponuje informacją o poziomie zwierciadła wód gruntowych w obszarze objętym przebudową ulic. W celu określenia warunków gruntowo-wodnych, przed złożeniem oferty, wykonawca może przeprowadzić badania podłoża we własnym zakresie po zawiadomieniu o tym fakcie PZD w Augustowie.

4. Zgodnie z opisem przedmiaru robót na kanalizację deszczową ul. Hożej Zamawiający zakłada wykonanie wykopu oraz zasypanie nowego kanału gruntem rodzimym z wykopu. W związku z powyższym przy braku projektu wykonawczego i badań geotechnicznych potencjalny Wykonawca zakłada że Zamawiający posiada taką wiedzę. Prosimy o potwierdzenie że grunt z wykopu pod kanał deszczowy spełnia wszystkie wymagania SST jako grunt zasypowy i nie zachodzi potrzeba kalkulacji odwozu gruntu z wykopu wraz zakupem i transportem w miejsce wbudowania gruntu z dokopu.

Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba kalkulacji zakupu i transportu gruntu z dokopu w celu zasypania nowego kanału. W przypadku gdyby grunt z wykopu pod kanał deszczowy nie spełniał wymagań, zasypanie można wykonać materiałem pozyskanym z korytowania z istniejącej podbudowy.

5. Zamawiający w przedmiarze robót drogowych na ul. Hożej zakłada wykonanie na odcinku od ul. 3-go Maja do ul. Ks. Skorupki frezowanie istniejącej nawierzchni o grubości 3 cm i wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm.

W związku z wymaganym okresem gwarancyjnym zwracamy się o wykonanie konstrukcji nawierzchni asfaltowej jednakowej na całym odcinku ul. Hożej tj. frezowanie gr 7 cm, warstwa wiążąca 5cm oraz warstwa ścieralna 4 cm. Wnosimy o zwiększenie ilości w odpowiednich pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę.

6. Według załączonej dokumentacji rysunkowej na ul. Hożej krawężnika betonowego 15x30 jest do ustawienia około 656m. Pozycja przedmiarowa nr 39 przewiduje tylko 453m. Zwracamy się o wskazanie prawidłowej ilości do wykonania (ilość m3 ławy betonowej także ulegnie zmianie).

Odpowiedź: Pozycja przedmiarowa została podana prawidłowo. Do wykonania przewiduje się 453,0mb krawężnika betonowego

7. W pozycji przedmiarowej nr 15 i 16 Zamawiający przewiduje wykonanie wymiany gruntu w ilości 420m³. Potencjalny Wykonawca informuje że bez projektu wykonawczego i badań geotechnicznych nie jest w stanie ocenić rzeczywistej ilości wymiany gruntu. W związku z powyższym uznaje się że Zamawiający jest w posiadaniu odpowiedniej wiedzy a ilość podana jest nie większa niż 420 m³. Prosimy o potwierdzenie ponieważ jest to niemożliwe do oceny na etapie ofertowania.

Odpowiedź: Z posiadanych informacji o badaniach wykonywanych podczas przebudowy kolektora deszczowego, grunty organiczne zalegają na głębokości do ok 2 m na odcinkach o łącznej długości 40 mb. Przyjęto wykonanie wymiany gruntu tylko pod jezdnią. Wobec powyższego w naszej ocenie wymiana gruntu w ilości 420 m³ jest wystarczająca. W przypadku gdyby wykonawca miał wątpliwości w tym zakresie, winien uwzględnić to w oferowanej cenie.

Daniel Hiero
Dyrektor PZD w Augustowie

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero



