

Przedmiar robót

Obiekt	Remont nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo na wysokości Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach.
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Przedmiar

Remont nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku drogi powiatowej Nr 1200B Monkinie – Kopanica – Tobołowo na wysokości Kościoła Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu - 30% powierzchni	m2	888,69
2	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	2.962,3
NAWIERZCHNIA			
3	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową	t	50
4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	2.962,3
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychz warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - docelowo 4 cm	m2	2.962,3
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE- UZUPEŁNIENE POBOCZA			
6	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	450