

Przedmiar robót

Lokalizacja Przebudowa drogi powiatowej nr 1200B Monkinie - Kopanica - Tobołowo poprzez budowę chodnika w miejscowości Monkinie na odcinku od chodnika wybudowanego w 2017 roku do skrzyżowania z drogą przy krzyżu - strona lewa

Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie

Przedmiar

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej			
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki	m2	150
Roboty ziemne			
2	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV. Współczynnik 0,5 ze względu na wykonanie połowy głębokości korytowania.	m2	150
3	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm - dodatkowo pod zjazdy	m2	16,5
4	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	100
5	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	22,575
Wykonanie podbudowy			
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - pod chodnik i zjazdy. Współczynnik 0,5 ze względu na wykonanie połowy warstwy.	m2	150
7	Podbudowa jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 18%	m2	16,5
Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100cm			
8	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	5,1
9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	87
10	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	13
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm			
11	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	103
12	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	11
Wykonanie chodnika z kostki betonowej grubości 6cm			
13	Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm koloru zielonego o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	133,5
Wykonanie wjazdów do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm			
14	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm koloru szarego o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	16,5
Koryta podchodnikowe			
15	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych na podbudowie	m	3