

Przedmiar robót

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Obiekt	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dróg 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Sprawdził :

5.11.2020r.

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul. Kościelnej w Augustowie		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 20*6	m2	120
		razem	m2	120
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	120
3		Skropienie nawierzchni asfaltem 120	m2	120
		razem	m2	120
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	120
5		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	120
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
6		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2
7		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	1
		ul. Wypusty w Augustowie		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
8		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 191*7	m2	1 337
		razem	m2	1 337
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
9		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 50% oczyszczenia 1337/2	m2	668,5
		razem	m2	668,5
10		Skropienie nawierzchni asfaltem 1337	m2	1 337
		razem	m2	1 337
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
11		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 337
12		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	1 337
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
13		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
14		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
15		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	5
		ul. Szkolna w Augustowie		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
16		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 67*6	m2	402
		razem	m2	402
17		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszank mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm docelowo 4 cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza	m2	402
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
18		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	402
19		Skropienie nawierzchni asfaltem 402	m2	402
		razem	m2	402
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
20		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	402
21		Nawierzchnia z mieszank mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	402
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
22		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul. Waryńskiego w Augustowie		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
23		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 160*6,5 skrzyżowanie przy DW664 230	m2 m2 razem	1 040 230 1 270
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
24		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 50% oczyszczenia 1270/2	m2 razem	635 635
25		Skropienie nawierzchni asfaltem 1270	m2 razem	1 270 1 270
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
26		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 270
27		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	1 270
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
28		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
29		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
30		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	3
		ul. Turystyczna w Augustowie		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
31		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza lokalne frezowania celem właściwego odwodnienia oraz połączenia łączonych nawierzchni 800	m2 razem	800 800
32		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm docelowo 4 cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza	m2	800
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
33		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150 9 908
34		Skropienie nawierzchni asfaltem 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150 9 908
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
35		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 1200*0,075	t razem	90 90
36		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3	m2 m2 m2 m2 m2	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		137*8,7	m2	1 191,9
		zatoka autobusowa 110+130+70	m2	310
		pętla 400	m2	400
		zjazd i skrzyżowanie 150	m2	150
		razem	m2	9 908
37		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm		
		193*9,3	m2	1 794,9
		97*7,5	m2	727,5
		224*9,3	m2	2 083,2
		235*7,5	m2	1 762,5
		160*9,3	m2	1 488
		137*8,7	m2	1 191,9
		zatoka autobusowa 110+130+70	m2	310
		pętla 400	m2	400
		zjazd i skrzyżowanie 150	m2	150
		razem	m2	9 908
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
38		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	25
39		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	18
40		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2