

Przedmiar robót

Remont częściowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Obiekt	Remont częściowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233142-6- Roboty w zakresie naprawy dróg 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
Inwestor	Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Sprawdził :

17 listopada 2020 r.

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ul. Kościelna w Augustowie (20 mb)		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 20*6	m2	120
		razem	m2	120
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
2		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	120
3		Skropienie nawierzchni asfaltem 120	m2	120
		razem	m2	120
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
4		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	120
5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	120
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
6		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2
7		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	1
		ul. Wypusty w Augustowie (191 mb)		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
8		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 191*7	m2	1 337
		razem	m2	1 337
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
9		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 50% oczyszczenia 1337/2	m2	668,5
		razem	m2	668,5
10		Skropienie nawierzchni asfaltem 1337	m2	1 337
		razem	m2	1 337
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
11		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1 337
12		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	1 337
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
13		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
14		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	6
15		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	5
		ul. Szkolna w Augustowie (67 mb)		
	D.01.02.04	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
16		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 67*6	m2	402
		razem	m2	402
17		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm docelowo 4 cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza	m2	402
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH		
18		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu	m2	402
19		Skropienie nawierzchni asfaltem 402	m2	402
		razem	m2	402
	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO		
20		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	402
21		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm	m2	402
		KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ		
22		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
ul. Waryńskiego w Augustowie (263 mb)				
D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
23		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza 263*6,5 skrzyżowanie przy DW664 230	m2 m2	1 709,5 230
razem			m2	1 939,5
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
24		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 50% oczyszczenia 1940/2	m2	970
razem			m2	970
25		Skropienie nawierzchni asfaltem 263*6,5 skrzyżowanie przy DW664 230	m2 m2	1 709,5 230
razem			m2	1 939,5
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
26		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 263*6,5 skrzyżowanie przy DW664 230	m2 m2	1 709,5 230
razem			m2	1 939,5
27		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm 263*6,5 skrzyżowanie przy DW664 230	m2 m2	1 709,5 230
razem			m2	1 939,5
KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ				
28		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	8
29		Regulacja pionowa włączów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	9
30		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	3
ul. Turystyczna w Augustowie (1046 mb)				
D.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
31		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza lokalne frezowania celem właściwego odwodnienia oraz połączenia łączonych nawierzchni 800	m2 m2	800 800
razem			m2	800
32		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm docelowo 4 cm (materiał do dyspozycji Inwestora, transport na plac PZD Augustów) - frezowanie, pozycja zastępcza	m2	800
D.04.03.01 OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
33		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150
razem			m2	9 908
34		Skropienie nawierzchni asfaltem 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150
razem			m2	9 908
D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO				
35		Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-asfaltową 1200*0,075	t	90

Tabela przedmiaru robót

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ul. Kościelnej, Wypusty, Szkolnej, Waryńskiego oraz Turystycznej w Augustowie.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	t	90
36		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150
		razem	m2	9 908
37		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu, docelowo gr. 4cm 193*9,3 97*7,5 224*9,3 235*7,5 160*9,3 137*8,7 zatoka autobusowa 110+130+70 pętla 400 zjazd i skrzyżowanie 150	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	1 794,9 727,5 2 083,2 1 762,5 1 488 1 191,9 310 400 150
		razem	m2	9 908
KOLIZJE Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ				
38		Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	25
39		Regulacja pionowa włazów kanałowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	18
40		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych zaprawą wysokowytrzymałą	szt	2