

Augustów dnia: 02.04.2021r.

Pismo: Dz.T.2400.3.1/2021

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

Dotyczy : NR_P.N./3/2021 - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000."

Nr postępowania: NR_P.N./3/2021. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021382/01 z dnia 2021-03-23

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 3+000 do km 5+000.” NR_P.N./3/2021 wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW I

1. W przedmiarze robót w poz. 28 Wykonanie przepustów z rur PEHD lub WIPRO o śr. 60 cm podano ilość 68 m, na projekcie zagospodarowania terenu w km od 3+000 do 5+000 znajduje się 5 przepustów o długości 86 m. Proszę o wyjaśnienie, jaką długość przepustów należy wycenić.

Odpowiedź:

Różnica długości wynika ze zmiany średnicy projektowanego przepustu w km 4+479,50. Na rysunku PZT opisano wykonanie przepustu o średnicy 600mm, jednak docelowo należy wybudować w tej lokalizacji przepust rurowy ø400mm.

2. W przedmiarze robót w poz. 30 Montaż prefabrykowanych elementów betonowych na wlocie i wylocie przepustu o śr. 60 cm podano ilość 8 szt., natomiast na projekcie zagospodarowania terenu zaznaczonych jest 9 szt. ścianek czołowych. Proszę o wyjaśnienie jaka ilość ścianek czołowych powinna by zamontowana.

Odpowiedź:

Do montażu należy przyjąć ilość zgodną z przedmiarem robót – 8 sztuk.

3. W przedmiarze robót w robotach rozbiórkowych nie uwzględniono rozbiórki istniejącej studni chłonnej fi 1200 w km 4+800. Proszę o dodanie w/w pozycji.

Odpowiedź:

Rozbiórkę istniejącej studni należy uwzględnić przy wycenie robót związanych z wykonaniem studni w pozycji kosztorysowej nr 66.

4. W poz. 69 należy wycenić studnie chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm, natomiast na projekcie zagospodarowania studnia ma śr. 1200 mm. Proszę o wyjaśnienie jaka ma być średnicy studni chłonnej.

Odpowiedź:

Należy wycenić wykonanie studni $\varnothing 1000$ zgodnie z przedmiarem robót.

5. Proszę o zamieszczenie zestawienia przepustów pod zjazdami.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje zestawieniem przepustów pod zjazdami. Przepusty zostały oznaczone w części graficznej na PZT. Łączna ilość przepustów została podana w pozycji nr 29 i wynosi 188 mb.

6. Proszę o zamieszczenie Projektu stałej organizacji ruchu, w celu prawidłowej wyceny oznakowania poziomego i pionowego.

Odpowiedź:

Zamieszczono projekt stałej organizacji ruchu.

DYREKTOR
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
w Augustowie
inż. Daniel Hiero