

**Powiatowy Zarząd Dróg**  
16-300 Augustów, ul. Wojsk. Polskiego 54  
tel. 87 643 49 20, fax 87 643 54 54  
REGON 790675890, NIP 846-14-28-349

**Wszyscy uczestnicy  
postępowania**

**Dotyczy : NR\_P.N./5/2021 - "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993,07 wraz z przebudową mostu Nr JN1 01015098" Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062331/01 z dnia 2021-05-24**

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1199B Nowinka – Monkinie – Bryzgiel od km 0+000 do km 0+993,07 wraz z przebudową mostu Nr JN1 01015098” NR\_P.N./5/2021 wraz z wyjaśnieniami.

**Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:**

**ZESTAW I**

1. Według załączonego przedmiaru robót mostowych należy wykonać pale o średnicy 800 mm i długości 8 m wraz z ich próbnym obciążeniem natomiast w opisie brak wzmianki o wykonaniu palowania. Jeżeli zakres zadania obejmuje wykonanie pali to zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o zakres palowania.

**Odpowiedź: Przyjęto posadowienie pośrednie dobudowywanej części obiektu poprzez pale o średnicy 800 mm i długości 8 m. Po rozpoczęciu robót przygotowawczych, zostanie zweryfikowane istniejące posadowienie i na tej podstawie zostanie uszczegółowione posadowienie.**

2. Zgodnie z opisem technicznym robót mostowych należy wykonać elementy żelbetowe konstrukcji, brak załączonych rysunków konstrukcyjnych. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

**Odpowiedź: Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej istniejącego obiektu, zostały przyjęte podstawowe założenia w zakresie konstruowania i połączenia zbrojenia nowego ze zbrojeniem istniejącym w obecnie istniejącej części obiektu. Szacunkowy zakres robót przedstawiono w opisie technicznym oraz przedmiarze robót. Dodatkowo załączono rysunek „przekrój poprzeczny – zbrojenie nadbetonu”. Po dokonaniu częściowej rozbiórki istniejącego obiektu (zdjęciu nawierzchni oraz odsłonięciu przyczółków i ław) Wykonawca winien wykonać projekt wykonawczy na podstawie projektu budowlanego oraz ST, który następnie będzie podlegał uzgodnieniu w zakresie przyjętych rozwiązań z nadzorem autorskim.**

**ZESTAW II**

1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji wykonawczej obiektu mostowego w km 0+905,05. Udostępniony projekt budowlany jest niewystarczający do prawidłowej wyceny robót budowlanych

**Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje projektem wykonawczym – jak wyżej.**

**DYREKTOR**  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
inż. Daniel Hiero