

Przedmiar

| | |
|--------------|--|
| Obiekt | ROZBUDOWA ULICY RAJGRODZKIEJ W AUGUSTOWIE branża sanitarna |
| Rodzaj robót | Budowlane |
| Branża | Sanitarna |
| Kod CPV | 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów |
| Lokalizacja | Augustów ul. Rajgrodzka |
| Inwestor | Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie ul. Wojska Polskiego 54 16-300 Augustów |

Przedmiar

ROZBUDOWA ULICY RAJGRODZKIEJ W AUGUSTOWIE
branża sanitarna

| Nr | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|----|-------------------------|--|----------------|-----------|------------------|---------|
| 1 | KNR 2-01 0120/03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym | km | 1,102 | | |
| 2 | KNR 2-01 0215/07 | Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IV wykonywane na odkład koparkami przedsiębiorstwu o pojemności łyżki 0,40m ³ | m ³ | 1.596,6 | | |
| 3 | KNR 2-01 0230/02 | Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na odległość do 10m | m ³ | 1.446,036 | | |
| 4 | KNR 2-01 0236/03 | Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami | m ³ | 1.446,036 | | |
| 5 | KNR 2-01 0212/06 | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach | m ³ | 150,564 | | |
| 6 | KNR 2-01 0610/05 | Podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego z przygotowaniem kruszywa | m ³ | 67,32 | | |
| 7 | KNR-W 2-18 0408/03 | Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk | m | 58,8 | | |
| 8 | KNR-W 2-18 0408/05 | Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 300mm łączone na wcisk | m | 29 | | |
| 9 | KNR-W 2-18 0408/05 | Kanały z rur PP PERFOROWANA o średnicy zewnętrznej 300mm łączone na wcisk | m | 60 | | |
| 10 | KNR-W 2-18 0408/06 | Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk | m | 309,5 | | |
| 11 | KNR-W 2-18 0408/06 | Kanały z rur PP PERFOROWANA o średnicy zewnętrznej 400mm łączone na wcisk | m | 501 | | |
| 12 | KNR-W 2-18 0408/07 | Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 500mm łączone na wcisk | m | 16 | | |
| 13 | KNR-W 2-18 0408/08 | Kanały z rur PP o średnicy zewnętrznej 600mm łączone na wcisk | m | 122 | | |
| 14 | KNR-W 2-18 0406/09 | Rurociągi z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu HOBAS o średnicy nominalnej 800mm | m | 6 | | |
| 15 | KNR-W 2-18 0513/01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3m | studnię | 12 | | |
| 16 | KNR-W 2-18 0513/02 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | 0,5m | -43,36 | | |
| 17 | KNR-W 2-18 0513/03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm i głębokości 3m | studnię | 6 | | |
| 18 | KNR-W 2-18 0513/04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości | 0,5m | -17,04 | | |
| 19 | KNR-W 2-18 0524/02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu | szt | 4 | | |
| 20 | KNR 2-11 1604/04 | Wyloty prefabrykowany o średnicy 30 cm | wylot | 1 | | |
| 21 | KNR 2-11 1604/04 | Wyloty prefabrykowany o średnicy 40 cm | wylot | 14 | | |
| 22 | KNR 2-11 1604/04 | Wyloty prefabrykowany o średnicy 60 cm | wylot | 2 | | |
| 23 | KNR 2-11 1604/04 | Wyloty prefabrykowany o średnicy 80 cm | wylot | 1 | | |
| 24 | KNR 2-11 1401/01 | Przepusty rurowe bez piętrzenia typu P-1 na podłożu mineralnym o średnicy 60cm, długości 7m | przepust | 16 | | |
| 25 | KNR 2-11 1401/02 | Przepusty rurowe bez piętrzenia typu P-1 na podłożu mineralnym - za każdy 1m różnicy długości rurociągu | przepust | 28 | | |
| 26 | Kalkulacja indywidualna | Zbiornik żelbetowy 2,00x2,40m poj. 4000l. na połączeniu z istn. przepustem ramowym (studnia D6) | kpl | 1 | | |
| 27 | Kalkulacja indywidualna | Przedłużenia istniejącego przepustu o dodatkowe 6,50m długości. Ścianka żelbetowa ze skrzydełkami. | kpl | 1 | | |
| 28 | KNR 4-05t2 0102/07 | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych o średnicy 0,80m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości | m | 60 | | |
| | | Razem | | | | |
| | | Podatek VAT 23% | | | | |
| | | Ogółem kosztorys | | | | |

Tabela elementów

ROZBUDOWA ULICY RAJGRODZKIEJ W AUGUSTOWIE
branża sanitarna

| Nr | Opis | Wartość |
|----|-------------------------|---------|
| | Razem | |
| | Podatek VAT 23% | |
| | Ogółem kosztorys | |