

Przedmiar robót

Obiekt Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1193B Od dr. 16-Reszki -
Łabętnik
Inwestor Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 54, 16-300 Augustów

Sporządził Mariusz Markowski

23 września 2021 r.

Przedmiar

Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1193B Od dr. 16-Reszki - Łabętnik

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont nawierzchni odcinka drogi Nr 1193B				
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Nr ST: D-01.01.01				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,65
ROZBIÓRKI I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
2	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu 650*5,3*0,3	m2	1 033,5
		razem	m2	1 033,5
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem 650*5,3	m2	3 445
		razem	m2	3 445
NAWIERZCHNIE				
4	KNR 2-31 0108/02	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową wyrównanie średnio 50 kg 650*5,3*0,075	t	258,375
		razem	t	258,375
5	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm 650*5,3	m2	3 445
		razem	m2	3 445
6	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu docelowo 4 cm 650*5,3 5,5*6,0*10	m2	3 445
			m2	330
		razem	m2	3 775
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza 650*1,25*2	m2	1 625
		razem	m2	1 625