

**Wszyscy uczestnicy
postępowania**

**Dotyczy: NR_P.N./2/2022 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z droga krajową Nr16.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00124418/01 z dnia 2022-04-15**

Działając w oparciu o art. 284 ust 6 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) udostępnia się treść zapytań jakie wpłynęły w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji **NR_P.N./2/2022 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny - Stara Kamionka - do dr. Nr 16, od km 5+000 do skrzyżowania z droga krajową Nr16** wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

ZESTAW I

Pytanie nr 1. *Z uwagi na brak projektu Stałej Organizacji Ruchu prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej.*

Odpowiedź: Załączono część rysunkową PSOR wraz z wykazem oznakowania.

Pytanie nr 2. *Jaki jest okres pielęgnacji humusowania ?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga pielęgnacji humusowania w zakresie koszenia i innych prac pielęgnacyjnych.

Pytanie nr 3. *W opisie technicznym dokumentacji projektowej znajduje się opis sieci teletechnicznej: „W miejscach przejść poprzecznych pod jezdnią i zjazdami projektuje się założenie rur osłonowych typu AROT PS, w celu zabezpieczenia kabli doziemnych przed uszkodzeniem [...]”, w załączonym przedmiarze nie występuje taka pozycja. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.*

Odpowiedź: Istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni nie podlega rozbiórce, w związku z tym nie przewiduje się potrzeby dodatkowego zabezpieczenia przejść poprzecznych sieci telekomunikacyjnej z użyciem rur osłonowych typu Arot PS.

Pytanie nr 4. *W pozycji 31 przedmiaru ilość prefabrykowanych elementów betonowych na wlocie i wylocie przepustu wynosi 1 szt. Czy taki prefabrykat należy wykonać tylko z jednej strony przepustu?*

Odpowiedź: W pozycji przedmiarowej nr 31 należy wycenić:

- 2 szt. prefabrykatów betonowych (ścianka oporowa ze skrzydełkami fi 400mm) - rów kryty pod zatoką autobusową

- 4 szt. prefabrykatów betonowych (zbrojona ścianka czołowa prosta fi 400mm) - zjazdy Z2/Z3, Z5

ZESTAW II

Pytanie nr 1. *Zwracamy się o złączenie do dokumentacji PSOR lub wykazu oznakowania.*

Odpowiedź: Załączono część rysunkową PSOR wraz z wykazem oznakowania.